

Жогорку тобокелдик факторлору

Абада Иштөө Платформасынын 3 Негизги Иштери



1 Тобокелдик фактору

Коопсуздук тосмосунун туура эмес орнотулушу

Алдын алуу чаралары

- Коопсуздук тосмо темир алдыңкы ташуучу бөлүгүнө орнотулган учурда абада иштөө платформасын колдонуу
- Кулап калуудан сактануу чаралары, башкача айтканда, коопсуздук куру, эгерде операциялардын мүнөзүнө байланыштуу коопсуздук тосмосун орнотуу мүмкүн болбосо

2 Тобокелдик фактору

Иш платформасы көтөрүлүп жатканда оордук борборунун өзгөрүшү

Алдын алуу чаралары

- Жогорку жайгашкан жерде абада иштөө платформалары менен ташуу иштерине тыюу салуу, оор материалдарды жүктөө/түшүрүү
- Абада иштөө платформасы үчүн таяныч бутту колдонуу жана көтөрүлгөн учурда кыймылга тыюу салуу

3 Тобокелдик фактору

Жабдуунун туура эмес иштеши

Алдын алуу чаралары

- Консолдун которгучтарындагы аталыш жана багыт көрсөткүчтү тейлөө, жана операторлор которгучтардын функцияларын толук түшүнүшү керек
- Абада иштөө платформасын (ижарага алуу) колдонууда күзөт же ашыкча көтөрүлүүнүн алдын алуу түзүлүшүн орнотуу/колдонуу