

Yuqori xavf omili

Baland joyda bajariladigan 3 ta ish



1 Xavf omili

Bosib turgan konstruksiyaning shikastlanishi yoki barqaror bo'lmagan holat

Oldini olish choralari

- Tom qoplamasi shikastlanishidan kelib chiqadigan yiqilishning oldini olish uchun tomga mo'ljallangan xavfsizlik qopqog'i (poydevor) o'rnatish
- Yiqilish xavfi bo'lgan joylarga xavfsizlik panjarasi, yiqilishdan saqllovchi to'r va boshqalarni o'rnatish, xavfsizlik kamari kabi himoya vositalarini kiyish

2 Xavf omili

Xavfsizlik panjarasining o'rnatilish holati yoki o'rnatilmaganligi

Oldini olish choralari

- Yiqilish xavfi bo'lgan joylarga xavfsizlik panjarasini o'rnatish
- Panjara o'rnatish qiyin bo'lgan holatda yiqilishdan saqllovchi to'r, kamarini mahkamlash moslamasini o'rnatish va xavfsizlik kamarini kiyish

3 Xavf omili

Osma rusumdagi ish platformasi tayanch arqoni va mahkamlash qismi ulanish holatining yomonligi

Oldini olish choralari

- Arqonni kamida 2 ta mustahkam mahkamlash nuqtasiga bog'lash va yerga yetadigan uzunlikdagi arqondan foydalanish
- Alohida vertikal qutqaruv arqonini o'rnatish va xavfsizlik kamarini mahkamlash