

# Fatór Risku Aas sira

## Obra Prinsipál Tratamentu Substánsia Perigozu sira



**1** Substánsia perigozu ka fonte ignisaun ne'ebé la jere iha fatin servisu nian

**53.6%**



**2** substánsia sira ne'ebé uza suli/fakar

**16.4%**



**3** Servisu besik objetu inflamavel sira

**9.1%**



### 1 Fatór Risku

#### Substánsia perigozu ka fonte ignisaun ne'ebé la jere iha fatin servisu

**Medida Preventiva sira**

- Substánsia perigozu (inflamavel) no objetu sira ne'ebé bele sai fonte ignisaun\* ka manutensaun distánsia seguru ho obra sira\*\*
- \* Sigaru, ahi fatin,nst. \*\* Obra solda/gerinda, nst.
- Medida anti-estátika sira (koneksaun ba rai, roupa anti-estátika, sapatu anti-estátika, nst.) atu prevene ahi husi eletrisidade estatika

### 2 Fatór Risku

#### Suli/fakar tanba tratamentu substánsia sira

**Medida Preventiva sira**

- Verifikasaun periódika ba kondisaun parfuzu no estragu parte ligasaun hosi kanu no mangueira sira
- Instalasaun dispozitivu deteksaun gás no alarme, dispozitivu taka emerjénsia no bareira iha fatin tratamentu/armazen substánsia perigoza

### 3 Fatór Risku

#### Serbisu besik objetu inflamavel sira

**Medida Preventiva sira**

- Hasai sasán inflamavel sira besik servisu fatin (instalasaun anti-fogo se karik hasai la posivel )
- Medida preventiva ba espallamentu faíska durante operasaun (instalasaun kapa prevensaun faíska nian) no kolokasaun extintor