

Fatór Risku Aas sira

Obra Prinsipál 3 Forklift



1 Fatór Risku Terrenu* ka estrutura dalan karreta nian * Inklinasaun ne'ebé maka'as, kurva, foho-lolon iha superfisie, dalan ne'ebé la seguru, nst.

Medida Preventiva sira

- Hakaber estrada iha fatin servisu nia laran no dezignasaun/ kumprimentu ho limite velocidade
- Forklifts sira opera hosi pesoál kualifikadu, no uza sintu seguransa

2 Fatór Risku Uza forklift ba objetivu seluk* * Foti materiál todan, servisu aéreu, nst

Medida Preventiva sira

- Proibisaun atu uza forklift ba servisu aéreu no foti nian iha prinsipiu
- Bainhira tenke uza ba servisu iha aereu, labele husik forklift no uza plaka servisu ho protesaun seguransa nian ne'ebé anexa

3 Fatór Risku Falha atu aseguira vista operadór forklift sira

Medida Preventiva sira

- Karregamentu karga seguru iha oin hosi operadór sira, no kolokasaun supervizór ka veikulu orientasaun nian se susar atu aseguira vista sira
- Separasaun rota movimentasaun hosi traballadór sira no setór operasaun forklift nian