

Fatór Risku Aas sira

Obra Prinsipál 3 kona-ba Tesi Ai no Prosesamentu Ai



1 Fatór Risku Ai-hun tesi monu ba diresaun ne'ebé la ho intensaun

Medida Preventiva sira

- Implementasaun tesi no hatun ai ho loloos atu nune'e ai monu ba diresaun ne'ebé loos konsidera mos ai nia modelu
- Asegura distánsia seguransa hosi maluk traballadór sira no hili rota evakuasaun no mahon antes

2 Fatór Risku Operasaun tesi ai besik ka ai tesi tara hela iha ai seluk

Medida Preventiva sira

- Uza alavanka ida atu halo ai ne'ebé tesi monu labele tara ba fali ai-hun sira ne'ebé tesi ona
- Asegura distánsia seguru hosi maluk traballadór sira no hili rota evakuasaun no mahon antes

3 Fatór Risku Operasaun laho verifikasaun ba terrenu ne'ebé hale'u

Medida Preventiva sira

- Hili diresaun ba ai-hun sira ne'ebé tesi ona konsidera terrenu no obstákulu sira ne'ebé hale'u
- Asegura rota evakuasaun no mahon antes ne'ebé besik