

Fatór Risku Aas sira

Obra Prinsipál 3 Mákina Konstrusaun



1 Fatór Risku Ligasaun sala husi parte sira ne'ebé konekta ba ekipamentu

Medida Preventiva sira

- Verifika kondisaun pin sintu seguransa nian no kondisaun xavi ne'ebé konekta ba parte sira, i.e. bucket, antes operasaun
- Uza apoiu seguransa ka bloku seguransa nian atu bele prevene boom no brasu tun deperente

2 Fatór Risku Falha atu separa rota movimentu hosi traballadór no mákina konstrusaun sira

Medida Preventiva sira

- Separa rota movimentasaun traballadór sira no setór operasaun mákina konstrusaun nian
- Kolokasaun supervizór ka veíkuu orientasaun nian se imposivel atu aseguara vista ba operadór sira

3 Fatór Risku Terrenu* ka estrutura dalan karreta nian

* Enklinasaun ne'ebé maka'as, kurva, superfísie la kabér/tetuk, dalan ladun di'ak, nst.

Medida Preventiva sira

- Kolokasaun despozitivu, i.e. balde, garfu no gayung, iha rai leten ka iha karaik liu bainhira haketak hosi kondutór nia tuur-fatín
- Verifikasaun ba terrenu no kondisaun rai nian iha fatín serbisu nian antes, no instalasaun ba travaun no bloku roda nian durante estasionamentu ka para