

Fatór Risku Aas sira

Obra Prinsipál 3 husi Ekipamentu Prosesamentu nian



1 Fatór Risku Lamina/tudik prosesamentu ka aparellu prosesamentu monu derepente hosi ekipamentu prosesamentu nian

Medida Preventiva sira

- Instalasaun ba kapa (moru) iha parte perigozu sira no uza ókulu protesau nian durante uza ekipamentu prosesamentu nian
- Instalasaun ba odamatan (taka) no interlock iha kazu sira ekipamentu automatizadu nian (MCT, nst.)

2 Fatór Risku Uza roupa ka luvas ne'ebé fasil atu proteje/taka

Medida Preventiva sira

- Uza faru servisu liman naruk metin no luvas kulit ne'ebé metin (proibidu uza luvas mamar/halo husi kabas)
- Uza ekipamentu, i.e. eskova, bainhira hamoos besi-rahun sira

3 Fatór Risku Funksaun dezativadu ka la instala dispozitivu seguransa nian

Medida Preventiva sira

- Instalasaun ba dispozitivu seguransa nian, i.e. dispozitivu taka emerjénsia, interlock no taka (ka vedasaun) besik objetu nakdulas sira
- Verifikasaun periódika ba operasaun normál husi dispozitivu seguransa ne'ebé instala ona